

## FICHE TECHNIQUE LA BULLE EN HAUTE SAÔNE

<http://labulle-haute-saone.com>

ADDIM :  
23 rue Lafayette  
70 000 Vesoul  
Tel :  
courriel :

Contact technique :

- Scen&act : Benoit Colardelle / 06 24 27 12 44 / bcolardelle@free.fr

1/ AIRE D'INSTALLATION : (V.plan)

Accès par une voie de minimum 3M de large par 3,50M de haut.

Périmètre de la Bulle : Triangle de 27M de coté + Semi-remorque 13,5M par 2,8M

Périmètre total de l'aire d'accueil : 35M x 34M

Terrain plat déclivité < 2 %, stable, dur (parking, place, terrain de sport).

Terrain balayé avant l'implantation.

Toilettes, loge et point d'eau à proximité.

Périmètre de sécurité marqué à 1M sur le pourtour de la Bulle.

2/ ELECTRICITE

Prévoir une arrivée 32A triphasé avec connecteur P17 32A arrivant sur l'aire d'accueil. Nous disposons d'une armoire électrique 32 A, protégé en 30 mmA et par 6 disjoncteurs 16 A mono.

3/ DECHARGEMENT

Accès pour un «Manitou» pour le déchargement du semi-remorque.

4/ EXPLOITATION

Alimentation fuel si utilisation du chauffage, nous disposons d'une cuve de 500 litres posé à 8M de la Bulle.

Ramassage des ordures ménagères

Nettoyage de la place après départ.

Jauge maximum : 200 spectateurs

## 5/ MONTAGE

	1er jour	2e jour	3e jour
Service matin	9H : Arrivée du semi-remorque et traçage sur le site. 10H30 : Déchargement - Conducteur Manitou + 2 régisseurs Bulle	Montage gradins et scène 3 monteurs + 2 régisseurs Bulle Installation au sol gonflage Bulle	Fin montage lumière 2 régisseurs Bulle Installation du périmètre de sécurité autour de la Bulle 2 monteurs.
Service après-midi	Montage : Branchement électrique 3 monteurs + 2 régisseurs Bulle Installation au sol gonflage Bulle	Suite montage gradins et scène Montage Grill 3 monteurs + 2 régisseurs Bulle	Fin de l'aménagement intérieur 2 régisseurs Bulle
Service soir	Installation lumières service BULLE 2 régisseurs Bulle	Montage lumière Bulle 2 monteurs + 2 régisseurs Bulle	

## 6/ DEMONTAGE

	1er jour	2e jour	3e jour
Service matin	Démontage lumière + Grill + scène 3 monteurs + 2 régisseurs Bulle	Dégonflage Bulle Pliage toile 3 monteurs + 2 régisseurs Bulle	Enlèvement du semi-remorque Nettoyage du site
Service après-midi	Démontage Gradins / Régie 3 monteurs + 2 régisseurs Bulle	Chargement du semi-remorque. Conducteur Manitou 2 monteurs + 2 régisseurs Bulle	

Matériel lumière fourni avec la Bulle

60 projecteurs à LED 72 watts quadricolor/ 4 x 18 Watts

Puissance totale : 5KW

Réf LED : Luxéon Rebel 2 watts

4 gradateurs x 80 circuits pour 20 projecteurs (Total 80 projecteurs / 320 circuits)

Alimentation 12/ 240 volts.

60 rallonges.

Logiciel de contrôle : Light Factory V2.

Ordinateur HP / écran 22 pouces

PC + écran de secours

Jeu d'orgue Light factory/ Wings

Boîtier Enttec DMX Pro

Scène modulaire

Construits avec des éléments triangulaires de 120 cm de coté.

Ouverture Max : 720 cm / Profondeur Max : 624 cm.

Grill :

Composés de 28 éléments triangulaires en aluminium de 2 M de coté  
barres aluminium de 30mm ext.

Hauteur max : 450 cm

Ouverture 8 M

Profondeur : 7M

5 pieds mobiles / hauteur max / 3,5M / largeur 1,2M

Gradins : De 0,15 cm à 95 cm de hauteur / 160 places

Régie : A 125 cm du sol derrière la régie/ Largeur 3,6M, profondeur : 1,2M